

# 济宁市行政审批服务局文件

济审政投〔2019〕83号

## 关于尼山世界文明论坛配套提升工程 尼山水库调蓄水工程初步设计报告 的批复

市城乡水务局：

根据你单位报送的《关于报送尼山世界文明论坛配套提升工程尼山水库调蓄水工程初步设计报告的请示》（济水规建字〔2019〕16号）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

本工程主要包括提水泵站工程2座、输水管道23.494km、小沂河橡胶坝3座和管理设施。主要建设内容有：（1）泗滨一级泵站、二级泵站。一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw。（2）泗滨至尼山水库输水工程。线路全长23.494km，设计流量4.35m<sup>3</sup>/s。（3）河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。本工程设计年引水量为1497万m<sup>3</sup>，流量4.35m<sup>3</sup>/s，运

行 40 天。新建尼山水库调蓄水工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。一级泵站穿堤涵洞建筑物级别 2 级，一级、二级泵站工程建筑物级别为 3 级，设计洪水 30 年一遇，校核洪水 100 年一遇；橡胶坝工程建筑物级别 4 级，设计洪水 20 年一遇，校核洪水 50 年一遇；输水管道工程建筑物级别为 3 级。

工程静态总投资为 39198.98 万元，其中工程部分静态总投资为 31822.39 万元，移民水保环境部分静态总投资为 4205.23 万元，穿越道路部分工程投资为 3171.36 万元。

请据此开展相关工作，严格按照要求组织实施。

济宁市行政审批服务局

2019 年 10 月 28 日

行政审批专用章

(1)

3708883003847

抄送：市发改委

济宁市行政审批服务局

2019 年 10 月 28 日印发